
PRZEDMIAR INWESTORSKI - INSTALACJI KANALIZACJI SANITAR- NEJ - ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno-zabiegowy,
wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Jelenigórska 4
INWESTOR : ZOZ BOLESŁAWIEC
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACJI			
1	KNR 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 1.00*0.80*(151.00+85.00+4.00)	m ³ m ³	 192.000	
				RAZEM	192.000
2	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 0.80*(151.00+85.00+4.00)	m ² m ²	 192.000	
				RAZEM	192.000
3	KNNR 4 d.1 1411-04 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 50 cm 92.911	m ³ m ³	 92.911	
				RAZEM	92.911
4	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1-(poz.2*0.20+poz.3)	m ³ m ³	 60.689	
				RAZEM	60.689
5	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.1-poz.4	m ³ m ³	 131.311	
				RAZEM	131.311
6	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - dalsze 9 km poz.5	m ³ m ³	 131.311	
				RAZEM	131.311
7	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację ziemi. poz.5	m ³ m ³	 131.311	
				RAZEM	131.311
8	KNNR 4 d.1 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 151	m m	 151	
				RAZEM	151
9	KNNR 4 d.1 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 85	m m	 85	
				RAZEM	85
10	KNNR 4 d.1 0203-05	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 250 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4	m m	 4	
				RAZEM	4
11	KNNR 4 d.1 0205-03	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową 30	m m	 30	
				RAZEM	30